






PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – TYPOWY



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – TYPOWY  
POSZERZENIE PRAWOSTRONNE JEZDNI



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – TYPOWY  
POSZERZENIE PRAWOSTRONNE JEZDNI



WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI:

5	WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF.
min.6	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BET. ASF.
min.11	

KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIACH:

5	WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF.
min.6	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BET. ASF.
15	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE
25	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE
min.51	

Uwaga:  
GEOKOMPÓZYT – Geosiatka do nawierzchni asfaltowych z włókien szklanych  
ZASTOSOWANIE: wzmocnienie połączenia nowych dwóch różnych konstrukcji lub konstrukcji nowej i starej,  
Wytrzymałość na rozciąganie geokompozytu powinna wynosić dla dróg  
o kategorii ruchu KR1 do KR4  $\geq 70$  kN/m,  
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma powinno wynosić  $\leq 3\%$ .  
Długość geokompozytu powinna się składać z odcinków przycinanych z dostarczanych rolek szerokości 1,0m. Szerokość układanego geokompozytu powinna wynosić min po 0,50 m z każdej strony spoiny w warstwie wiążącej lub wyrównawczej

Uwaga:  
Na włączeniach dróg lokalnych w celu zrównania nawierzchni jako uzupełnienie należy zastosować kruszywo łamane o cięgłym uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

INWESTOR	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL. LUBELSKA 60 22-200 WŁODAWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR KARBOWSKI PRZEMYSŁAW TEL. 604274052 EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl
OBIEKT:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno	
ADRES:	woj. lubelskie, powiat włodawski, gmina Wola Uhruska Obręb Stulno 0013 – dz. nr ew. 27	
TREŚĆ:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	SKALA 1:50
BRANŻA:	DROGOWA	podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. ANDRZEJ SZYTYS uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. LUB/0152/P000/09,	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. PRZEMYSŁAW KARBOWSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. LUB/0152/P000/11,	
DATA:	czerwiec 2019	NR RYS. 2