

**TABELA ROBÓT ZIEMNYCH**  
**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1714L**

km/nr p	m	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]		Średnia powierzchnia [m <sup>2</sup> ]		Odległość [m]	Objętość [m <sup>3</sup> ]		Zużycie na miejscu [m <sup>3</sup> ]	Nadmiar [m <sup>3</sup> ]		Suma algebraiczna [m <sup>3</sup> ]	
		N	W	N	W		N	W		N	W	N	W
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	0,00	0,00	0,75	0,01	0,70	25,00	0,13	17,50	0,13	0,00	17,38	0,00	17,38
2	25,00	0,01	0,65	0,01	0,72	25,00	0,25	17,88	0,25	0,00	17,63	0,00	35,00
3	50,00	0,01	0,78	0,03	0,72	25,00	0,63	17,88	0,63	0,00	17,25	0,00	34,88
4	75,00	0,04	0,65	0,12	0,62	25,00	3,00	15,50	3,00	0,00	12,50	0,00	29,75
5	100,00	0,20	0,59	0,11	0,55	25,00	2,63	13,63	2,63	0,00	11,00	0,00	23,50
6	125,00	0,01	0,50	0,16	0,60	25,00	4,00	14,88	4,00	0,00	10,88	0,00	21,88
7	150,00	0,31	0,69	0,31	0,66	25,00	7,75	16,50	7,75	0,00	8,75	0,00	19,63
8	175,00	0,31	0,63	0,68	0,55	25,00	17,00	13,75	13,75	3,25	0,00	3,25	8,75
9	200,00	1,05	0,47										

**35,38    127,50**